

Kalej 1.07.2021.
(miejscowość i data)

.....
(imię i nazwisko lub nazwa starostwa)
p.w. NMP Królowej Anielskiej
Kalej, ul. Cementarna 1
42-130 Węczyca Wielka
Archidiecezja Częstochowska...
(adres)

STAROSTWO POWIATOWE
w Kłobucku
Kanałowa 10
Wpłynęło 2021-07-01
L.dz.
Ilość załączników
Podpis

STAROSTA KŁOBUCKI
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

ZGŁOSZENIE BUDOWY / ROBÓT BUDOWLANYCH* (NIWYMAGAJĄCYCH PROJEKTU BUDOWLANEGO)

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) zgłaszam budowę / roboty budowlane polegające na :

wymianę pokrycia dachu z blachy ocynkowanej
na miedzianą na kosięle w Kaleji

Adres inwestycji Kalej, ul. Cementarna 1

Nr geod. działki, nazwa obrębu 303/8 Kalej

Planowany termin rozpoczęcia 22.07.2021.
(Nie wcześniejszy niż po upływie 21 dni od daty złożenia wniosku)

W załączeniu :

1. oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2. opracowanie określające rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych,
3. odpowiednie szkice i rysunki - np. mapa zasadnicza z oznaczeniem lokalizacji obiektu budowlanego, rzuty, elewacje, rozwinięcia, przekroje, detale*,
4. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami*,
5. projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane - dotyczy obiektów małej architektury zlokalizowanych w miejscach publicznych*,
6. projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane - dotyczy przyłączy energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłych i telekomunikacyjnych,
7. projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - w przypadku budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m³, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych*,
8. pełnomocnictwo*,
9. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeżeli jest wymagana)*,

ks. Mariusz Poltyński
.....
(podpis wnioskodawcy)



ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Delegatura w Częstochowie
ul. Mirowska 8, 42-200 Częstochowa
tel./fax (34) 365 16 38
e-mail: delegaturaczwa@wkz.katowice.pl

C-NR.5183.153.2021.DP

Częstochowa, dnia 07.07.2021r.

polecony

ks. Mariusz Foltyński
Proboszcz Parafii Katolickiej
p.w. NMP Królowej Anielskiej
Kalej, ul. Cmentarna 1
42-130 Wręczyca Wielka

Dot. prac konserwatorsko-budowlanych w obrębie pokrycia dachowego kościoła p.w. NMP Królowej Anielskiej w Kalei

W odpowiedzi na wniosek z dn. 01.07.2021r. (data wpływu 02.07.2021r.) dotyczący planowanego przeprowadzenia remontu pokrycia dachowego kościoła p.w. NMP Królowej Anielskiej w Kalei ujętego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w Rozdziale 3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej § 9. 8. Wprowadza się ochronę obiektów ujętych w ewidencji zabytków: pkt 9.a w miejscowości Kalej: kościół parafialny murowany z lat 1924-27 wraz z ogrodzeniem i murowaną plebanią; informuję, iż załączony do wniosku program prac jest dopuszczalny w ocenie tut. Urzędu.

W stanie istniejącym pokrycie dachu kościoła wykonane z blachy stalowej ocynkowanej pomalowanej w kolorze ceglany. Pokrycie wykazuje uszkodzenia, miejscowe naprawy. Występują nieszczelności i ubytki w malaturze. Więźba dachowa w stanie dobrym- nie wykazuje uszkodzeń. Łaty drewniane z desek o zróżnicowanej szerokości w miejscach przecieków wykazują skażenie biologiczne.

Program prac zakłada demontaż istniejącego pokrycia z blachy, wymianę skażonych elementów łączenia, oczyszczenie powierzchni więźby, zabezpieczenie elementów drewnianych środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy miedzianej. W ocenie tut. urzędu powyższy zakres prac nie wpłynie negatywnie na substancję zabytkową przedmiotowego obiektu. Dodatkowo zastosowane blachy miedzianej do wykonania pokrycia korzystnie wpłynie na walory estetyczne obiektu.

z up. ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW w Katowicach

mgr inż. arch. Aleksandra Jankowska-Percała
Kierownik Delegatury w Częstochowie

RPW/11740/2021.DP

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Opis obiektu.

Kościół Parafii Katolickiej p.w. NMP Królowej Anielskiej jest zlokalizowana przy ul. Cmentarnej nr 1 w Kaleji.

Wybudowany na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego z dnia 2.12.1925r przez Ministerstwo Robót Publicznych pod nr VIII_A-1546

Kościół został wymurowany z kamienia wapiennego na zaprawie wapienno – cementowej. Ściany kościoła pokryte tynkiem cementowo-wapiennym, Dach wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, wielospadowy, pomalowany.

2. Stan zachowania.

Dach.

Pokrycie dachu kościoła wykonane z blachy stalowej ocynkowanej pomalowanej w kolorze ceglanym. Pokrycie wykazuje uszkodzenia, miejscowe naprawy, występują nieszczelności, ubytki w malaturze.

Więźba drewniana nie wykazuje uszkodzeń, ugięć.

Łaty drewniane z desek o zróżnicowanej szerokości w miejscach przecieków wykazują skażenie biologiczne.

3. Przyczyny powstania nieszczelności i przecieków.

Podstawową przyczyną powstania nieszczelności i przecieków jest zużycie techniczne blachy stalowej ocynkowanej, niedokładności w montażu blachy oraz praca konstrukcji.

4. Cel i założenia proponowanych prac konserwatorskich.

Proponowane prace mają na celu naprawę uszkodzeń przywrócenie pierwotnego wyglądu. Oprócz przywrócenia wartości estetycznych prace mają na celu usunięcie nieszczelności, wydłużenie czasu bezawaryjnego użytkowania kościoła.

5. Program prac konserwatorskich.

1. Demontaż istniejącego pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej.
2. Wymianę skażonych elementów łączenia.
3. Oczyszczenie powierzchni więźby drewnianej.

Województwo
Urząd Ochrony Zabytków
w Katowicach
Delegatura w Łęknicy

opinia
C-NR. 5783. 153. 2021 DP

z dn. 07.07.2021

4. Zabezpieczenie elementów drewnianych środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi.
5. Wykonanie nowego pokrycia z blachy miedzianej.

mgr inż. Bogdan ANIOŁ
Upr. bud. VAN-VIII-7342/158/92
z § 5 ust. 1 pkt 1, § 6 ust. 1 i 2,
§ 7 i 13 ust. 1 pkt 2
rozp. MGT-GŚ z dn. 20.02.1975 r.